

# COMUNE DI SASSARI

## PROVINCIA DI SASSARI



### AUMENTO DI VOLUMETRIA IN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

#### SCHEDA 4

Scala: ---

Data: 07/2022

Rev. 0

**Il Progettista:**

*Demus s.r.l.*



**Il Committente:**

Ecotorres S.r.l.  
Sassari

---

IMPIANTO/COMPLESSO IPPC SCALA ERRE

**SCHEDA 4 – Dati e notizie sul complesso IPPC da autorizzare**

Luogo e data Sassari, li 24/02/2022

Firma del Titolare Prof. Gian Vittorio Campus

---

## SCHEDA 4 - Dati e notizie sull'impianto/complesso IPPC da autorizzare

### Legenda

|                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.1 Impianto/Complesso IPPC da autorizzare.....                                                      | 3 |
| 4.2 Sintesi delle variazioni .....                                                                   | 4 |
| 4.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell'impianto/complesso IPPC da autorizzare..... | 5 |
| 4.4 Benefici ambientali attesi.....                                                                  | 6 |
| 4.5 Programma degli interventi di adeguamento.....                                                   | 7 |
| Allegati alla SCHEDA 4 .....                                                                         | 8 |

#### 4.1 Impianto/Complesso IPPC da autorizzare

Indicare se l'impianto/complesso IPPC da autorizzare:

Coincide con l'assetto attuale → non compilare la presente scheda

Nuovo assetto → compilare tutte le sezioni seguenti

*Riportare sinteticamente le tecniche proposte*

| Nuova tecnica proposta                                                                                  | Sigla | Fase | Linea d'impatto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| Incremento della volumetria dell'impianto senza aumento di superfici per ulteriori 59375 m <sup>3</sup> |       |      |                 |
|                                                                                                         |       |      |                 |

---

## 4.2 Sintesi delle variazioni

| <b>Temi ambientali</b>                                     | <b>Variazioni</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Consumo di materie prime                                   | NO                |
| Consumo di risorse idriche                                 | NO                |
| Produzione di energia                                      | NO                |
| Consumo di energia                                         | NO                |
| Combustibili utilizzati                                    | NO                |
| Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato        | NO                |
| Emissioni in atmosfera di tipo convogliato                 | NO                |
| Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato    | NO                |
| Scarichi idrici                                            | NO                |
| Emissioni in acqua                                         | NO                |
| Produzione di rifiuti                                      | NO                |
| Aree di stoccaggio di rifiuti                              | NO                |
| Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi | NO                |
| Rumore                                                     | NO                |
| Odori                                                      | NO                |
| Altre tipologie di inquinamento                            | NO                |

---

**4.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell'impianto/complesso IPPC da autorizzare**

| <b>Riferimento alla scheda 2</b> | <b>Variazioni</b> | <b>Descrizione delle variazioni</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2.1.2                            | NO                |                                     |
| 2.2.2                            | NO                |                                     |
| 2.3.2                            | NO                |                                     |
| 2.4.2                            | NO                |                                     |
| 2.5.2                            | NO                |                                     |
| 2.6                              | NO                |                                     |
| 2.7.2                            | NO                |                                     |
| 2.8.2                            | NO                |                                     |
| 2.9.2                            | NO                |                                     |
| 2.10.2                           | NO                |                                     |
| 2.11.2                           | NO                |                                     |
| 2.12                             | NO                |                                     |
| 2.13                             | NO                |                                     |
| 2.14                             | NO                |                                     |
| 2.15                             | NO                |                                     |
| 2.16                             | NO                |                                     |

#### 4.4 Benefici ambientali attesi

|                       | Aria | Clima | Acque superficiali | Acque sotterranee | Suolo, sottosuolo | Rumore | Vibrazioni | Radiazioni non ionizzanti |
|-----------------------|------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|------------|---------------------------|
| Ampliamento DISCARICA | NO   | NO    | NO                 | NO                | NO                | NO     | NO         | NO                        |
|                       |      |       |                    |                   |                   |        |            |                           |
|                       |      |       |                    |                   |                   |        |            |                           |

#### 4.5 Programma degli interventi di adeguamento

| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inizio lavori | Fine lavori | Note                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampliamento in sopra elevazione della discarica per una volumetria di 59.375 mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             | <i>L'impermeabilizzazione è già realizzata ed idonea a contenere le volumetrie richieste in ampliamento pertanto, non sono necessari nuovi interventi di risagomatura o riprofilatura della discarica.</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tempo di adeguamento complessivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             | <b>0 mesi</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Data conclusione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             | <b>nd</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Si precisa che il progetto di ampliamento non prevede la modifica di alcuna parte dell'impianto, la presente richiesta <b>si configura esclusivamente come la prosecuzione delle attività di coltivazione in atto.</b></p> <p>Le uniche modifiche sono pertanto l'aumento della volumetria e delle quote assolute di abbancamento rifiuti.</p> <p>L'intervento di soprizzo andrà ad interessare una porzione residua del corpo discarica già predisposta per ospitare le nuove volumetrie e, pertanto, non si avrà ulteriore impatto e consumo di risorse naturali a seguito del soprizzo in progetto.</p> |               |             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |                                                                                                                                                                                                            |

IMPIANTO/COMPLESSO IPPC SCALA ERRE

| Rif.                                 | ALLEGATI ALLA SCHEDA 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Allegato                            | Numero di pagg. | Riservato |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 4a                                   | Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto/complesso IPPC da autorizzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |           |
| 4b                                   | Nuovi schemi a blocchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |                 |           |
| 4c                                   | Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |                 |           |
| 4d                                   | Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |                 |           |
| 4e                                   | Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |                 |           |
| 4f                                   | Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |                 |           |
| 4g                                   | Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |                 |           |
| 4h                                   | <i>Planimetrie di progetto del sopralzo redatte dalla Bossich geoengineering.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |           |
| <b>TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA 4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7</b>                            |                 |           |
| <b>Note:</b>                         | <p>Si allega il progetto della <i>nuova conformazione della discarica a seguito del sopralzo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>4h-A- Risposta Osservazioni ARPAS</i></li> <li>• <i>1366_21 Tav 01 Plan quotata abb rifiuti progetto app VIA</i></li> <li>• <i>1366_21 Tav 02 Sez trasversali da 0 a 8;</i></li> <li>• <i>1366_21 Tav 03 Sez trasversali da 9 a 18;</i></li> <li>• <i>1366_21 Tav 04 Planimetria quotata abbancamento attuale rifiuti a completamento del III lotto</i></li> <li>• <i>1366_21 Tav 05 Planimetria quotata abbancamento rifiuti per richiesta autorizzazione sopralzo discarica Ecotorres</i></li> </ul> |                                     |                 |           |

Data 06/07/2022

Firma del Titolare  
Antonio Marras